
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45210000-2

Roboty budowlane w zakresie budynków

NAZWA INWESTYCJI: Dostosowanie klatek schodowych K1 i K2 dla potrzeb ewakuacyjnych oraz określenia rozwiązań zamiennych dla drogi pożarowej

ADRES INWESTYCJI: Budynek Szkoły Podstawowej nr 63 im. Zawiszy Czarnego w Warszawie ul. Płocka 30, 01-148 Warszawa

NAZWA INWESTORA: Miasto Stołeczne Warszawa

ADRES INWESTORA: Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

BRANŻE: BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

K. Gałan

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

M. Górecki

DATA OPRACOWANIA:

wtorek, 25 maja 2021

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

wtorek, 25 maja 2021

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		PIWNICA			
1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		2,83 * 2,30	m2	6,51	
				RAZEM	6,51
2	KNR 4-01 0354-04	Demontaż drzwi wraz z ościeżnicami o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1 + 10 + 2	szt.	13,00	
				RAZEM	13,00
3	KNR 4-01 0354-05	Demontaż drzwi wraz z ościeżnicami o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		1,30 * 2,00	m2	2,60	
				RAZEM	2,60
4	KNR 4-01 0354-08	Demontaż okien pod okna Op4	m2		
		3,13 * 2,10	m2	6,57	
				RAZEM	6,57
5	KNR 4-01 0354-08	Demontaż kraty w wejściu do szatni	m2		
		2,27 * 2,30	m2	5,22	
				RAZEM	5,22
6	KNR 4-01 0354-08	Demontaż drzwi stalowych podwójnych	m2		
		2,15 * 2	m2	4,30	
				RAZEM	4,30
7	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m2		
		2,90 * 2,50 - 0,80 * 2,00	m2	5,65	
		2,76 * 2,20 - 1,00 * 2,00	m2	4,07	
		2,15 * 2,27 - 1,40 * 1,00	m2	3,48	
				RAZEM	13,20
8	KNR 2-02 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych w ściankach j.w	m		
		0,80 + 0,20 * 2	m	1,20	
		1,00 + 0,20 * 2	m	1,40	
		1,40 * 0,20 * 2	m	0,56	
				RAZEM	3,16
9	KNR 2-02 0121-03	Zamurowanie otworów drzwiowych z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m2		
		0,70 * 1,90 * 10	m2	13,30	
				RAZEM	13,30
10	KNR 2-02 0806-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach	m2		
		poz.7 * 2	m2	26,40	
		poz.8 * 2	m2	6,32	
				RAZEM	32,72
11	KNR-W 2-02 2003-02	Ścianki działowe gr. 10cm z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo wraz z izolacją z wełny mineralnej	m2		
		(2,28 + 2,19) * 2,27	m2	10,15	
		-1,25 * 2,00 * 2	m2	-5,00	
		1,21 * 2,27 - 0,90 * 2,00	m2	0,95	
				RAZEM	6,10
12	analiza indywidualna	Wycięcie otworów 100/200 cm w ścianie działowej gr 12 cm wraz z wykonaniem nadproża stalowego	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1	analiza indywidualna	Wycięcie otworu o wymiarach 110/210 cm pod drzwi w ścianie wewnętrznej gr 47cm wraz z wykonaniem nadproża stalowego	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
14 d.1	analiza indywidualna	Powiększenie istniejących otworów drzwiowych w ścianach gr 55cm	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
15 d.1	analiza indywidualna	Powiększenie istniejących otworów drzwiowych w ścianach gr 42cm	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
16 d.1	analiza indywidualna	Powiększenie istniejących otworów drzwiowych w ścianach gr 12cm	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
17 d.1	KNR 2-02 2004-05	Obudowa ogniochronna instalacji kanalizacji i wodnej w obrębie klatki płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m2		
		10,00	m2	10,00	
				RAZEM	10,00
18 d.1	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
		(1,10 + 2,10 * 2) * 2	m	10,60	
		(0,90 + 2,10 * 2) * 2	m	10,20	
				RAZEM	20,80
19 d.1	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami	m		
		(0,90 + 2,10 * 2) * 12	m	61,20	
				RAZEM	61,20
20 d.1	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy po rozebranych ściankach	m		
		2,30 * 4 + 1,65	m	10,85	
				RAZEM	10,85
21 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m2		
		poz.10 * 2	m2	65,44	
		poz.11 * 2	m2	12,20	
		poz.17	m2	10,00	
		poz.18 * 0,40	m2	8,32	
		poz.19 * 0,20	m2	12,24	
		inne uzupełnienia malowania 30,00	m2	30,00	
				RAZEM	138,20
22 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		60	m2	60,00	
				RAZEM	60,00
23 d.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu, opakowań i materiałów z rozbiórki na odległość do 30 km	m3		
		poz.1 * 0,15	m3	0,98	
		poz.2 * 1,80 * 0,07	m3	1,64	
		poz.3 * 0,07	m3	0,18	
		poz.4 * 0,07	m3	0,46	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.5 * 0,03	m3	0,16	
		poz.6 * 0,07	m3	0,30	
		poz.13 * 1,10 * 2,10 * 0,47	m3	1,09	
		1,50	m3	1,50	
				RAZEM	6,31
2		PARTER			
24 d.2	KNR 4-01 0354-04	Demontaż drzwi wraz z ościeżnicami o powierzchni do 2 m2	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
25 d.2	KNR 4-01 0354-05	Demontaż drzwi wraz z ościeżnicami o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		1,25 * 2,10 * 3	m2	7,88	
				RAZEM	7,88
26 d.2	KNR 4-01 0354-10	Demontaż ścianki z PCV	m2		
		5,37 * 3,12	m2	16,75	
				RAZEM	16,75
27 d.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		6,80	m2	6,80	
				RAZEM	6,80
28 d.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m2		
		poz.27	m2	6,80	
				RAZEM	6,80
29 d.2	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichloru winylu klejone	m		
		poz.28 * 1,3	m	8,84	
				RAZEM	8,84
30 d.2	KNR-W 2-02 2003-02	Ścianki działowe gr. 10cm z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo wraz z izolacją z wełny mineralnej	m2		
		2,34 * 3,12 - 1,40 * 2,10	m2	4,36	
		6,93 * 1,00	m2	6,93	
		5,00	m2	5,00	
				RAZEM	16,29
31 d.2	KNR 2-02 0121-03	Zamurowanie istniejących skrzynek po starych licznikach z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m2		
		3 * 0,50	m2	1,50	
				RAZEM	1,50
32 d.2	KNR 4-01 0709-06	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na stropach	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
33 d.2	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami	m		
		(0,90 + 2,10 * 2) * 12	m	61,20	
				RAZEM	61,20
34 d.2	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy po rozebranych ściankach	m		
		3,12 * 2 + 5,37	m	11,61	
				RAZEM	11,61
35 d.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.30 * 2	m2	32,58	
		poz.33 * 0,20	m2	12,24	
		inne uzupełnienia malowania			
		28	m2	28,00	
				RAZEM	72,82
36 d.2	KNR 2-02 1207-04	Barierka zabezpieczająca na schodach o wym. 1,18x1,00m	m		
		1,18	m	1,18	
				RAZEM	1,18
37 d.2	KNR 4-01 0631-01	Zabezpieczenie ściany z drewnianą okładziną do poziomu trudnozapałności	m2		
		6,11 * 3,12	m2	19,06	
				RAZEM	19,06
38 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		63	m2	63,00	
				RAZEM	63,00
39 d.2	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu, opakowań i materiałów z rozbiórki na odległość do 30 km	m3		
		poz.24 * 1,80 * 0,07	m3	0,38	
		poz.25 * 0,07	m3	0,55	
		poz.26 * 0,07	m3	1,17	
		1,50	m3	1,50	
				RAZEM	3,60
3		PIĘTRO I			
40 d.3	KNR-W 2-02 2003-02	Ścianki działowe gr. 10cm z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo wraz z izolacją z wełny mineralnej	m2		
		2,87 * 3,20 - 2,00 * 2,10	m2	4,98	
		2,37 * 3,20 - 2,00 * 2,10	m2	3,38	
				RAZEM	8,36
41 d.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m2		
		poz.40 * 2	m2	16,72	
		inne uzupełnienia malowania			
		5,00	m2	5,00	
				RAZEM	21,72
42 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		35	m2	35,00	
				RAZEM	35,00
43 d.3	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu, opakowań i materiałów z rozbiórki na odległość do 30 km	m3		
		0,5	m3	0,50	
				RAZEM	0,50
4		PIĘTRO II			
44 d.4	KNR 4-01 0354-10	Demontaż okien	m2		
		1,96 * 4,88	m2	9,56	
				RAZEM	9,56
45 d.4	KNR 4-01 0354-06	Demontaż wylazu o powierzchni do 1 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
46 d.4	KNR-W 2-02 2003-02	Ścianki działowe gr. 10cm z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo wraz z izolacją z wełny mineralnej	m2		
		2,87 * 3,20 - 2,00 * 2,10	m2	4,98	
		2,37 * 3,20 - 2,00 * 2,10	m2	3,38	
				RAZEM	8,36
47 d.4	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami	m		
		(1,46 + 1,70) * 2 * 2	m	12,64	
		(1,96 + 4,88) * 2 * 2	m	27,36	
				RAZEM	40,00
48 d.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m2		
		poz.46 * 2	m2	16,72	
		poz.47 * 0,40	m2	16,00	
		inne uzupełnienia malowania 10,00	m2	10,00	
				RAZEM	42,72
49 d.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		35	m2	35,00	
				RAZEM	35,00
50 d.4	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu, opakowań i materiałów z rozbiórki na odległość do 30 km	m3		
		poz.44 * 0,07	m3	0,67	
		0,80 * 0,80 * 0,07	m3	0,04	
		0,5	m3	0,50	
				RAZEM	1,21
5		STOLARKA OKENNA I DRZWIOWA			
5.1		Stolarka drzwiowa wewnętrzna - p. poz i dymoszczelnej			
51 d.5.1	KNR-W 2-02 1040-01	Dostawa i montaż drzwi - DP1- EI 30 - Drzwi pełne z samozamykaczami, malowane proszkowo	m2		
		1,05 * 2,10 * 3	m2	6,62	
				RAZEM	6,62
52 d.5.1	KNR-W 2-02 1040-01	Dostawa i montaż drzwi - DP2 - EI 60 - Drzwi pełne z samozamykaczami, malowane proszkowo	m2		
		0,95 * 2,10 * 2	m2	3,99	
				RAZEM	3,99
53 d.5.1	KNR-W 2-02 1040-01	Dostawa i montaż drzwi - DP3-EI30 - Drzwi pełne jednoskrzydłowe	m2		
		0,95 * 2,10 * 4	m2	7,98	
				RAZEM	7,98
54 d.5.1	KNR-W 2-02 1040-01	Dostawa i montaż drzwi AI1-EI 30 - drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe częściowo przeszklone szybą EI30 a częściowo wypełnione panelem z samozamykaczami, malowane proszkowo	m2		
		1,05 * 2,10 * 5	m2	11,03	
				RAZEM	11,03
55 d.5.1	KNR-W 2-02 1040-02	Dostawa i montaż drzwi AI2-EI 30 - drzwi aluminiowe 2-skrzydłowe częściowo przeszklone szybą EI30 a częściowo wypełnione panelem, z samozamykaczami	m2		
		1,42 * 2,10 * 6	m2	17,89	
				RAZEM	17,89
5.2		Stolarka okienna wewnętrzna p.poz.			
56 d.5.2	KNR-W 2-02 1039-03	Ścianka szklona - OP1- EI60 - wewnętrzna przegroda stała przeszklona a częściowo wypełniona panelem	m2		
		1,0 * 2,10 * 4	m2	8,40	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	8,40
57 d.5.2	KNR-W 2-02 1039-03	Ścianka szklona - OP2- EI60 - wewnętrzna przegroda stała przeszklona a częściowo wypełniona panelem	m2		
		2,58 * 2,10 * 2	m2	10,84	
				RAZEM	10,84
58 d.5.2	KNR-W 2-02 1039-03	Ścianka szklona - OP3- EI60 - wewnętrzna przegroda stała przeszklona a częściowo wypełniona panelem	m2		
		2,00 * 2,10	m2	4,20	
				RAZEM	4,20
59 d.5.2	KNR-W 2-02 1039-03	Ścianka szklona - OP4- EI60 - wewnętrzna przegroda stała przeszklona a częściowo wypełniona panelem	m2		
		3,13 * 2,10	m2	6,57	
				RAZEM	6,57
5.3		Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna p.poż./oddymiającej			
60 d.5.3	cena zakładowa	Dostawa i montaż - DZ1 N - Drzwi pełne z siłownikiem do napow.	m2		
		1,14 * 2,10	m2	2,39	
				RAZEM	2,39
61 d.5.3	KNR-W 2-02 1039-02	Okna Od1 - okno oddymiające OSO THERM-MERCOR	m2		
		1,60 * 0,95 * 6	m2	9,12	
				RAZEM	9,12
62 d.5.3	KNR-W 2-02 1039-03	Okna OP4 - okno do hydroforni i pom. socjalnego	m2		
		1,25 * 0,6 * 2	m2	1,50	
				RAZEM	1,50
63 d.5.3	KNR-W 2-02 1017-02	Wyłaz dachowy wyposażony wg zestawienia projektu	m2		
		0,80 * 0,80	m2	0,64	
				RAZEM	0,64
64 d.5.3	KNNR 2 1104-02 + KNNR 2 1104-04	Drzwi drewniane pełne 90x200 wyposażone wg zestawienia projektu	m2		
		1,05 * 2,10	m2	2,21	
				RAZEM	2,21

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Przedmiar		2
1 PIWNICA		2
2 PARTER		4
3 PIĘTRO I		5
4 PIĘTRO II		5
5 STOLARKA OKENNA I DRZWIOWA		6
Spis treści		8